

Objekt

Grundwasserpumpwerk Mühleholz, Uster Gesamtsanierung



Bauherrschaft	Energie Uster AG, Wasserversorgung
Leistungsumfang	Projektierung, Bauleitung Vorprojekt bis Inbetriebnahme Brunnensanierung, Gebäudesanierung: Fassade, Dach Erneuerung der Pumpen, der Verrohrung, der Steuerung und der elektrischen Installationen
Ausführung	2011/2012
Projektverfasser	Hetzer, Jäckli und Partner AG
Kennzahlen	1 vertikale Bohrlochwellenpumpe Fördermenge 360 m ³ /h, Förderhöhe 85–95 m Drehzahl 1'450 U/min 2 vertikale Bohrlochwellenpumpen Fördermenge 180 m ³ /h, Förderhöhe 85–95 m Drehzahl 1'450 U/min
Besonderheiten	Gebäude steht unter Denkmalschutz