

# Objekt

## Transportleitung Kempththalstrasse – Barmatt



Bauherrschaft	FIR, Gruppenwasserversorgung Fehraltorf, Illnau, Russikon Gemeinde Fehraltorf, Wasserversorgung
Leistungsumfang	Vorprojekt bis Inbetriebnahme, Leitungsbau
Ausführung	2016
Projektverfasser	Hetzer, Jäckli und Partner AG
Kennzahlen	660 m Gussleitung NW 250 mm 110 m Gussleitung NW 200 mm
Besonderheiten	2 Bachunterquerungen Unterquerung SBB-Bahnstrecke Bau teilweise in Grundwasserschutzzone SZ1, SZ2, SZ3 Bau teilweise im Grundwasser Baubewilligung mit diversen Umweltauflagen (Bodenschutz, Gewässerschutz, usw.) Gussrohre von Roll Ecopur mit Felsschutzmatten