

Objekt

Allgemeiner Tiefbau Sängglenstrasse



Bauherrschaft	Gemeinde Fällanden, Gemeindewerke
Leistungsumfang	Projektierung, Bauleitung Bauprojekt bis Inbetriebnahme Leitungsprojekte (Wasser, Entwässerung, Strom) Strassensanierung
Ausführung	2016
Projektverfasser	Hetzer, Jäckli und Partner AG
Kennzahlen	Wasserleitung: 580 m Gussleitung NW 125 mm Ersatz von 21 Hausanschlüssen 3'400 m ² Strassenbelag 730 m Trennsystem und Mischwasserkanalisation 160 m Inlinersanierung 780 m Rohrblockanlage für Stromversorgung
Besonderheiten	Die Strasse befindet sich in einer Ortsbildschutzzone. Die Randabschlüsse mussten mit Gubersteinen ersetzt werden. Während der Bauzeit erhöhte Anforderungen an den Anwohnerverkehr (enge Platzverhältnisse, Baustellenlogistik, usw.)