

Objekt

Seeleitung Uster – Maur, Maur/Egg



Bauherrschaft

Gemeinde Maur
Gemeinde Egg

Leistungsumfang

Projektstudie
Vorprojekt bis Inbetriebnahme
Ersatz Seeleitung

Projektverfasser

Hetzer, Jäckli und Partner AG

Kennzahlen

1'200 m PE 315 mm, SDR 11, PN 16
1'200 m Kabelschutzrohr PE 75 mm
1'200 m Steuerkabel

Besonderheiten

- › Absenken Seeleitung mittels Ballastieren alle 4m mit Betonhalbschalen
- › Koordination aller Amtsstellen im AWEL (Seeufer, Fischerei usw.)
- › Koordination mit Dritten (Schifffahrt, Stadt Uster, Energie Uster usw.)
- › Absenken/Verlegen eines Leerrohrs fürs Steuerkabel
- › Bau Verbindungsleitung Seeufer bis Schieberschacht in Naturschutzgebiet



HJP AG

Beratende Ingenieure sia/suisse.ing

Turbinenweg 5 › 8610 Uster › Telefon +41 44 986 36 66 › info@hjp-ag.ch › www.hjp-ag.ch